

TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA

**Za rekonstrukciju javne rasvjete OPĆINE DOMAŠINEC
(naselja Domašinec i Turčišće)**

I DEMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL

| Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupni iznos |
|----------|--|----------|----------|------------------|--------------|
| 1. | Demontaža postojećih svjetiljki, priključnih stezaljki, vodiča, cijevi i obujmica, na betonskim stupovima visine h=6m i visine h=8m i deponiranje na za to predviđeno mjesto u dogovoru s investitorom na području Općine (skladište Općine Domašinec) | kom | 187 | | |
| | UKUPNO DEMONTAŽA: | | | | |

II ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL

| Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupni iznos |
|----------|--|----------|----------|------------------|--------------|
| 1. | <p>Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke sa slijedećim karakteristikama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminijsko kućište sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zaštitom IK08 prema EN 50102 - mogućnost montaže antivandalske mrežice za zaštitu difuzora - cestovna optika prilagođena cjevastim žaruljama s visokotlačnim natrijem - IP66 zaštita kompletne svjetiljke prema EN 60598 - regulacija snopa reflektora u 5 položaja - optika od visokokvalitetnog aluminijskog >99,9% - ukupna svjetlosna efikasnost 76% - održanje svjetlosne efikasnosti 85% / 10 godina - električna klasa II prema EN 60598 - sistem redovitog održavanja bez upotrebe alata - svjetlosivi lak fini (RAL 7035) - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E1 >= ULR 0% - mogućnost ugradnje preklopnika za redukciju snage uz odgovarajuću prigušnicu (A-s upravljanjem preko dodatnog upravljačkog voda, B-s digitalnim preklopnikom bez upravljačkog voda) <p>Tip kao: Selenium SGP340 SON-T70W II FG ST 48/60 (PHILIPS) i žaruljom NATRIJ SON-T PIA PLUS 70W-Ekst.prop., E-27, 230V s automatskim osiguračem C 6A u tijelu svjetiljke. Uz ponudu obavezno dostaviti izvješća o testiranju cestovne svjetiljke prema normama EN 60598-1 i EN 60598 2-3</p> <ul style="list-style-type: none"> -test električne sigurnosti i izolacije -test IP zaštite -test termičke stabilnosti -test mehaničke otpornosti -test antikorozijske zaštite <p>Za mjerni laboratorij dostaviti certifikat državnog ili regionalnog ureda za mjeriteljstvo matične države laboratorija</p> | kom | 297 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|
| 2. | Dobava i isporuka konzole za betonski stup: 1. KRAK JR FI 60/700 | kom | 297 | | |
| 3. | Dobava i isporuka stezaljke za napajanje JR: SPOJNICA ZA JR 3x2,5/1,5 MET. | kom | 297 | | |
| 4. | Dobava i isporuka žice 3xP2,5 mm ² za spajanje svjetiljaka na kabel JR. Uključujući i cijev fi 16mm | m | 594 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL: | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

III ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

| Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupni iznos |
|----------|-------------|----------|----------|------------------|--------------|
|----------|-------------|----------|----------|------------------|--------------|

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|
| 1. | Montaža nosača i svjetiljke tip kao Selenium te spajanje svjetiljke i ugradnja žarulje u svjetiljku na postavljeni stup uz pomoć hidraulične dizalice, te izvršenje svih potrebnih spajanja i to : - žica 3xP2,5 mm ² - svjetiljka - izvor svjetlosti stezaljke | kpl | 297 | | |
|----|--|-----|-----|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | UKUPNO ELEKTRO RADOVI: | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|

REKAPITULACIJA:

| | |
|--|--|
| I DEMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL | |
| II ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL | |
| III ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | |
| UKUPNO | |
| PDV 25% | |
| SVEUKUPNO: | |

U _____, _____ godine

Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja