

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 1

---

INVESTITOR:	OPĆINA DOMAŠINEC
GRAĐEVINA:	POSLOVNA – REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA - Dom kulture Općine Domašinec (dio radova)
LOKACIJA:	DOMAŠINEC
VRST PROJEKTA	GLAVNI
BROJ TEHN. DNEVNIKA:	06 / 2011
DATUM:	LIPANJ 2011
PROJEKTANT:	BOŽICA PETANJEK dipl. ing. arh.
GLAVNI PROJEKTANT:	BOŽICA PETANJEK dipl. ing. arh.

**TROŠKOVNIK**  
**građevinsko - zanatskih radova**  
**(dio radova koji se izvode)**

Čakovec, lipanj 2011.

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 2

---

## **GRAĐEVINSKI RADOVI**

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 3

## 1.0 PRIPREMNI RADOVI

		Jedinična cijena	Ukupno
1.02	Uklanjanje postojećeg rubnika na mjestu nove građevine, te odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.  m' 10,00		
1.03	Rezanje i uklanjanje postojećeg asfalta na mjestu temelja nove građevine u širini 50,0 cm, te odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.  m' 10,00		
1.04	Razbijanje betonskih temelja i temeljnih AB ploča na mjestu postojećih kioska koji se uklanjaju, te odvoz materijala na deponiju udaljenu do 5,0 km. Pretpostavljena debljina ploče je 10,0 cm.  m2 129,00		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 4

## 2.0 ZEMLJANI RADOVI

		Jedinična cijena	Ukupno
2.01	Strojno skidanje humusnog sloja u prosječnoj debljini od 30,0 cm, na mjestu dogradnje poslovnog objekta i parkirališta, te odvoz mjesnu deponiju.  m3                    78,00		
2.02	Iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje širine 0,4 – 1,0 m i dubine do 1.0 m, s odlaganjem iskopanog materijala na mjesnu deponiju.  m3                    27,50		
2.03	Iskop zemlje III kategorije na mjestu parkirališta i prostora ispred ulaza u zdravljak za posteljicu dubine 30,0 cm, s odlaganjem iskopanog materijala na mjesnu deponiju.  m3                    34,00		
2.04	Dobava i razastiranje šljunka prirodne granulacije u sloju debljine od 30,0 cm između trakastih temelja i 40,0 cm na parkiralištu, uz planiranje nivelete s točnošću $\pm 2,0$ cm i nabijanjem do modula stišljivosti $M=15,0$ odnosno 20 KN/cm <sup>2</sup> na parkiralištu.  m3                    70,00		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

**3.0 ARMIRANO – BETONSKI RADOVI**

		Jedinična cijena	Ukupno
3.01	Dobava i ugradnja betona C25/30 za AB trakaste temelje i temelj stupa u zemlji, te temeljne serklaže u glatkoj oplati. betona m <sup>3</sup> 24,0 oplata m <sup>2</sup> 35,0		
3.02	Dobava i ugradnja betona C25/30 za armirano betonsku ploču podesta stepenica deb. 12 cm u glatkoj oplati. betona m <sup>3</sup> 0,20 oplata m <sup>2</sup> 1,00		
3.03	Dobava i ugradnja betona C25/30 za donju AB bet. ploču. betona m <sup>3</sup> 10,00		
3.04	Dobava i ugradnja betona C25/30 za grede i nadvoje u trostranoj glatkoj oplati s obaveznim vibriranjem. betona m <sup>3</sup> 1,56 oplata m <sup>2</sup> 17,00		
3.05	Dobava i ugradnja betona C25/30 u horizontalne serklaže i vijenac u dvostranoj glatkoj oplati . betona m <sup>3</sup> 8,60 oplata m <sup>2</sup> 74,40		

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 6

3.06	Dobava i ugradnja betona C25/30 u vertikalne serklaže u dvostranoj odnosno jednostranoj glatkoj oplati.  betona m <sup>3</sup> 3,20 oplata m <sup>2</sup> 29,40		
3.07	Dobava, izrada i ugradnja armature u sve armirano betonske elemente.  Č—2022 glatki Ø 6-10      kg 400 ČBR – 400/500 Ø 8-30      kg 3.200 ČMA 500/560                      kg 1.150		
	<b>UKUPNO:</b>	_____	

**4.0 TESARSKI RADOVI**

		Jedinična cijena	Ukupno
4.01	<p>Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog i četverostrešnog krovišta, prema projektu iz piljene drvene građe od četinarara II klase. U cijenu je uključena sva drvene građa, premaz fungicidnom zaštitom (xiladecor) ili drugi slični premaz, materijal potreban za spajanje, te rad na prijenosima i izradi.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> tlocrtne površine.</p> <p>Sve vidljive dijelove konstrukcije potrebno je prije ugradnje obojiti u tri sloja lazurnim premazom u tonu po odabiru projektanta i investitora.</p>		
	m <sup>2</sup> 140,00		
4.02	<p>Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm od četinarara II klase na daščanu podlogu uz obaveznu ugradnju kontra letve. Letve je prije ugradnje potrebno premazati fungicidnim premazom.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> kose površine.</p>		
	m <sup>2</sup> 180,00		
4.03	<p>Dobava i ugradnja na sudar daščane obloge deb. 24 mm iz četinarara II klase direktno na rogove uz prethodnu obradu fungicidnim premazom.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> kose površine.</p>		
	m <sup>2</sup> 180,00		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

**5.0 ZIDARSKI RADovi**

		Jedinična cijena	Ukupno
5.01	Zidanje nosivih zidova deb. 25 i 30 cm prizemlja i kata blok opekom u produžnom cementnom mortu M-50.  m <sup>3</sup> 51,00		
5.02	Zidanje šamotnih elemenata Schiedel dimnjaka vel. 40x40 cm mortom od šamota i vodenog stakla, te vanjskog plašta od pune NF opeke deb. 12,0 cm u produžnom cementnom mortu, koji se izvodi od tavana do kape. Dilatacijska vrpca od azbest-cementnog užeta omata se oko cijevi na svakih 33 cm i to uvijek uz spoj vanjskog omotača.  vel. 40x40 cm m    7,00		
5.03	Zidanje pregradnih zidova blok opekom debljine 10,0 cm u produžnom cementnom mortu M-50.  m <sup>2</sup> 88,70		
5.04	Dobava i ugradnja opečnih nadvoja iznad otvora u nosivim zidovima. dužine 0,80 m kom                    42,00 dužine 1,20 m kom                    4,00 dužine 1,30 m kom                    27,00		
5.05	Dobava i ugradnja opečnih nadvoja iznad		

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 9

	unutarnjih vrata u pregradne zidove dužine 1,30 m kom 1,00 dužine 1,20 m kom 3,00 dužine 1,10 m kom 8,00		
5.06	Dobava i ugradnja grijanjem varene horizontalne hidroizolacije V4 ispod zidova i podova s preklopom od 10.0 cm uz prethodni premaz površine resitolom. m <sup>2</sup> 110,00		
5.07	Dobava i ugradnja fert stropa deb. 14+6 cm sa armiranom tlačnom pločom visine 6,0 cm, gredicama na osnovnom razmaku 50,0 cm i opečnim puniocima. m <sup>2</sup> 33,00		
5.10	Izvedba toplinske BAUMIT fasade od stiropora EPS F deb. 8,0 cm i silikatne žbuke kao završne obrade, u boji po izboru investitora m <sup>2</sup> 195,00		
5.15	Dobava i ugradnja dvostrukih vratašca za čišćenje dimovodnih kanala. kom 1,00		
5.17	Dobava i postava skele visine do 7,0 m. m <sup>2</sup> 300,00		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 10

---

# R E K A P I T U L A C I J A

## GRAĐEVINSKIH RADOVA

<b>1.0</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>	
<b>2.0</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>	
<b>3.0</b>	<b>ARM. BET. RADOVI</b>	
<b>4.0</b>	<b>TESARSKI RADOVI</b>	
<b>5.0</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>	
	<b>UKUPNO:</b>	<hr/>

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 11

---

## **OBRTNIČKI RADOVI**

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 12

## 2.0 ALUMINIJSKA BRAVARIJA

		Jedinična cijena	Ukupno
2.01.	<p>Izrada, isporuka, i ugradnja kazetiranih vrata iz aluminijskih plastificiranih profila s prekinutim toplinskim mostom vel 110,0 x 200 cm. Vrata u donjem dijelu u visini od 2 kazete imaju puni element toplinski izoliran, a ostali dio vrata je ostakljen izo staklom 5+16+4 mm. Izvesti u svemu prema šemi, U cijenu uključiti izradu, dopremu, montažu, odgovarajući okov, cilindričnu bravu s ključevima, rukohvat u dogovoru sa projektantom, odbojnik, završne letvice te sav potrošni materijal za ugradnju.</p> <p>kom 1,00</p>		
2.02	<p>Izrada, isporuka, ostakljenje izo staklom 5+16+4 mm i ugradnja staklene stijene iz aluminijskih plastificiranih profila s prekinutim toplinskim mostom vel 110x 200 cm. Stijena se sastoji od 2 polja, koja u donjem dijelu u visini od 100 cm imaju pune elemente toplinski izolirane. iznad njih nalaze se otklopno zaokretni prozori da visine vratiju, a do stropa nalaze se fiksni ostakljeni elementi horizontalno podijeljeni u dva polja. Stijenu oblikovno izvesti prema priloženoj šemi, a izvedbeni nacrt uskladiti sa projektantom            U cijenu uključiti odgovarajući okov, završne letvice te sav potrošni materijal za ugradnju. Stijena se izvodi do postojećeg zida od fasadne opeke.</p> <p>kom 7,00</p>		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 13

### 3.0 PVC STOLARIJA

		Jedinična cijena	Ukupno
3.01	<p>Izrada, dobava i montaža jednokrilnog zaokretno- otklopnog prozora izvedenog od PVC pet komornih profila ojačanih čeličnom konstrukcijom.</p> <p>Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu prozora s okovom, ostakljenjem IZO staklom debljine 5+16+4 mm, unutarnjom PVC klupčicom, opšavnim letvicama i materijalom za ugradbu.</p> <p>Sve komplet do pune funkcionalnosti.</p> <p>Vel. prozora 60/60 cm kom 14,00                      “ “ 110/60 cm kom 2,00</p>		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

**4.0 LIMARSKI RADOVI**

		Jedinična cijena	Ukupno
4.01	<p>Dobava, izrada i montaža visećeg žljeba iz pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,55 mm promjera 20,0 i 15,0 cm s nagibom od 1%, koji je pričvršćen pocinčanim željeznim kukama 30/3 mm za krovne roženice. U cijenu je uključen rad i sav potrošni materijal.</p> <p>20 cm m'      38,00 15 cm m'      13,00</p>		
4.02	<p>Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi s koljenima na strehi i koljenastim ispustom iz pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,55 mm promjera 20 i 15 cm sa pričvršćenjem na zid pocinčanim ogrlicama iz plosnog željeza 30/3 mm, koje se postavljaju na razmaku od cca 1,0 m.</p> <p>U cijenu uključiti rad i sav potrošni materijal.</p> <p>m'              36,00</p>		
4.03	<p>Izrada, dobava i montaža opšava schidel dimnjaka sa obzidom od pune opeke, pocinčanim plastificiranim limom deb. 0,55 mm, sa 25,0 cm visine na stijenama dimnjaka i 25,0 cm na krovnoj površini, s izvedbom stojećih prijevoja na stranama uz crijep i zaštitne trake gornjeg ruba lima u širini 13,0 cm.</p> <p>40 x 40 cm kom      2,00</p>		

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 15

4.04	Izrada, dobava i montaža opšava uvale krovišta uz postojeću građevinu i uz novi zid u zdravljaku krovišta iz pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,55 mm razvijene širine 65,0 cm,s time da se krajevi ispod crijepa podvinu prema gore i zakvače za daščanu podlogu limenim spojkama.  m'                    18,70		
4.05	Izrada, dobava i montaža opšava završetka zida izvan krovišta zdravljaka sa okapnicama iz pocinčanog plastificiranog lima deb. 0,55 mm razvijene širine cca 40,0 cm.  m'                    3,10		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 16

## 5.0 POKRIVAČKI RADOVI

		Jedinična cijena	Ukupno
5.01	Pokrivanje krova TONDAH mediteran crijepom uz prethodno polaganje armirane folije na daščanu podlogu ispod letava. Kod pokrivanja upotrijebiti postojeće fazonske komade za zračenje, snjegobran, crijep s otvorom za proboje, krovne stepenice, rubnim crijepovima i sl. m <sup>2</sup> 180,00		
5.02	Postava sljemenjaka na grebene i sljeme uz prethodno polaganje sljemenogrebene trake i suhu izvedbu sljemena sa tipskom spojnicom. m' 31,50		
5.03	Dobava i ugradnja izlaznog prozora – top (nužni izlaz) s opšavom od pocinčanog lima deb. 0,55 mm i ostakljenjem izo staklom 4+12+4 mm. kom 1,00		
	<b>UKUPNO:</b>		_____

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
 Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
 STR. 17

## 8.0 BRAVARSKI RADOVI

		Jedinična cijena	Ukupno
8.01	<p>Izrada i montaža metalnog kružnog stepeništa od čeličnih profila- okruglog stupa i metalnih gazišta sa nagaznim ploham od drva.</p> <p>U cijenu uključiti ogradu i drveni rukohvat.</p> <p>Kom 1,00</p>		
	<b>UKUPNO:</b>	_____	

Investitor: OPĆINA DOMAŠINEC, Građevina: POSLOVNA –REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA,  
Lokacija: DOM KULTURE DOMAŠINEC, Broj TD:06/2011, Datum: LIPANJ 2011  
STR. 18

---

## R E K A P I T U L A C I J A

### OBRTNIČKIH RADOVA

2.0	ALUMINIJSKA BRAVARIJA	-----
3.0	PVC STOLARIJA	-----
4.0	LIMARSKI RADOVI	-----
5.0	POKRIVAČKI RADOVI	-----
8.0	BRAVARSKI RADOVI	-----
UKUPNO:		-----

### SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

1.	GRAĐEVINSKI RADOVI	-----
2.	OBRTNIČKI RADOVI	-----
3.	UKUPNO:	-----
4.	PDV:	-----
5.	SVEUKUPNO:	-----

IZRADILA

BOŽICA PETANJEK dipl. ing. arh.